



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO

<p>Renovación de la red de agua potable en la calle Anselm Clavé</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Instalación de tubería de fundición dúctil, en el tramo comprendido entre la calle de la Pobla y la calle Sant Josep. ● Instalación de nuevas válvulas de seccionamiento en los puntos de conexión de la red. ● Sustitución de 19 acometidas. 	<p>Obra ejecutada a finales del 2024</p>
<p>Renovación de la red de agua potable en la calle Olesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Instalación de una nueva tubería de polietileno. ● Sustitución de 9 acometidas. 	<p>Obra ejecutada a finales del 2024</p>
<p>Renovación de la red de agua potable en la calle Corunya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Instalación de una nueva tubería de fundición dúctil. ● Instalación de ventosas y válvulas de seccionamiento en los puntos de conexión de la red. ● Instalación de un hidrante para bomberos. ● Sustitución de 46 acometidas. 	<p>En ejecución, hasta abril del 2025</p>
<p>Regulación de la presión del agua en la red</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Instalación de válvulas reguladoras de la presión del agua en la red e incorporación de un sistema de pilotaje para mejorar la gestión de las válvulas reguladoras existentes. 	<p>En ejecución, hasta junio del 2025</p>
<p>Renovación de las infraestructuras del servicio de abastecimiento del agua potable en el barrio de la Font del Llargarut</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajuste del equipo técnico, mecánica y de comunicaciones de la estación de bombamiento, adaptándolo a las nuevas tecnologías de comunicación y telecontrol. ● Renovación de la red de agua potable con tubería de fundición dúctil en las calles Tremp, Amposta, Pineda, Garrofers, Font del Llargarut y Roser. ● Sustitución de 81 acometidas. 	<p>Previsión de ejecución: marzo 2025 - agosto 2025</p>